

钢化玻璃采购热门合同范本

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据甲方建设需求，现向乙方采购玻璃钢制品，经双方商谈达成以下合同条款共同遵守执行。

产品规格数量及金额

一、质量标准及施工

- 1、产品工艺制作，严格执行企业标准。
- 2、产品到达甲方施工现场，严格执行安装程序，保证安装质量。
- 3、乙方向甲方提供科学合理的现场施工图纸及详细、准确的尺寸及技术指导。甲方按图施工，确保顺利安装。
- 4、产品保修期为_____年，保修期自甲方验收合格之日起计算，产品在保修期内出现的产品质量问题由乙方负责维修，由于用户运输、装卸不当、不合理安装、不按要求安装、使用和保养不当等造成的质量事故除外，不在维修服务之内，乙方可以收取相应的材料费及人工费用。
- 5、施工作业：检查井与罐体链接使用的管材由甲方提供，辅料由乙方提供，基础垫层300厚，3：7灰土夯实，150素砼C15垫层，200厚细沙垫层。产品吊装到位，回填罐体二分之一用细沙密实，向罐内注入三分之一使罐体稳定。罐体下沉到位。然后测定进出水口底标，现场开口连接。罐体连接完毕后再次注水到出水口底标下，素土或细沙回填。(注罐体表面以上图层为600—1200，如土层过厚应在此范围内做250钢盘混凝土顶板，承重路面如上。)

二、付款方式

合同签订后，甲方向乙方支付人民币：现场连接完毕后，甲方向乙方支付合同全部余款(即：46500)。余款未付清之前产品的处置权仍归乙方所有，乙方有权对产品进行处理。

三、交货时间及方式

- 1、交货时间：双方签订合同后10天内到货，乙方送货到甲方现场安装并在第二个工作日内安装完毕。(如因甲方为做好准备工作而延误工期所产生的费用由甲方承担)。
- 2、交货方式：产品由乙方负责运输至甲方现场，由甲方代表监理人员验收。(如因甲方原因要求推迟合同中约定的供货期，应及时通知乙方，由乙方确认后生效。否则乙方按期将产品送达甲方施式现场，产生的费用 由甲方承担。)
- 3、运输费用现场吊装：由乙方承担。乙方做现场技术指导。

四、售后服务

- 1、在交付甲方验收合格即日起算，保修两年，乙方负责保修，所产生的费用由乙方承担。(人为及不可抗力除外)。

2、若因甲方原因造成产品出现问题，甲方随时通知乙方对产品进行维修。乙方在第一时间到现场进行维修，乙方收取适当维修费用。

五、违约责任

- 1、乙方若无正当理由延误交货，给甲方造成的损失由乙方承担。
- 2、若甲方不按规定时间内付款，应每天按合同总额的百分之二向乙方支付违约金。
- 3、因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

六、争议解决方式

本合同履行中若发生争议，双方友好协商，协商不成，提交 西安 仲裁 委员会仲裁。

七、补充协议

本合同未约定事项，双方可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

八、本合同一式四份， 共计四页，自甲乙双方代表签字或盖章之日起生效。

甲方(公章)： _____
法定代表人(签字)： _____
_____年___月___日

乙方(公章)： _____
法定代表人(签字)： _____
_____年___月___日